

Haustyp Nr.		Stella Stella-70+18		PARIS-70+18 PARIS-70+18	
Hauptmaße					
Breite [cm]		610		674	
Tiefe [cm]		850		834	
Fläche UG [m2]		33,50		56,21	
Fläche OG [m2]		33,50		56,21	
Fläche Terrasse [m2]		18,43		nicht vorhanden	
Dachneigung [grad]		40		32	
Wandstärke [mm]		70+18		70+18	
010	Preis Bausatz A010	39000		42650	
010	Preis Montage, außendicht B010	8800		6500	

Haustyp Nr.		Stella FE6185		PARIS-70+18 PARIS-70+18	
Nr.	Sonderausstattungen	Material	Montage	Material	Montage
080	Paket 4: Dacheindeckung mit Betondachsteinen, Set bestehend aus Unterspannbahn, Konterlattung, Traglattung, Dachsteinen, Firststeinen, Giebelsteine, Dichtungsprofil für den First, Schrauben, Bretter zur Verlängerung der Windfedern.	3850	3550	3200	2000
150	Paket 9: Wärmedämmpaket Wand, Set bestehend aus 180 mm Mineralwolle, Gipskartonplatte, Dampfbremsfolien und Klebeband	3700	3650	3000	3200
160	Paket 10: Wärmedämmpaket Dach, Set bestehend aus 200 mm Mineralwolle, Dampfbremsfolien und Klebeband, 12,5 mm Gipskartonplatte	1950	1260	1400	1200

Haustyp Nr.	Terborg TERBO-70+18		Oldersum OLDER-70+18		Carina CARIN-70+18	
Hauptmaße						
Breite [cm]	760		700		900	
Tiefe [cm]	897		1020		950	
Fläche UG [m2]	68,00		60,12		80,00	
Fläche OG [m2]	68,00		nicht vorhanden		80,00	
Fläche Terrasse [m2]			10,00			
Dachneigung [grad]	36		21		26	
Wandstärke [mm]	70+18		70+18		70+18	
010 Preis Bausatz A010	52000		36500		55000	
010 Preis Montage, außendicht B010	8000		6200		8000	

Haustyp Nr.	Terborg TERBO-70+18		Oldersum OLDER-70+18		Carina CARIN-70+18	
Nr. Sonderausstattungen	Material	Montage	Material	Montage	Material	Montage
080 Paket 4: Dacheindeckung mit Betondachsteinen, Set bestehend aus Unterspannbahn, Konterlattung, Traglattung, Dachsteinen, Firststeinen, Giebelsteine, Dichtungsprofil für den First, Schrauben, Bretter zur Verlängerung der Windfedern.	4000	2500	3500	2500	4500	2800
150 Paket 9: Wärmedämmpaket Wand, Set bestehend aus 180 mm Mineralwolle, Gipskartonplatte, Dampfbremsfolien und Klebeband	3700	3800	2800	3000	3800	3900
160 Paket 10: Wärmedämmpaket Dach, Set bestehend aus 200 mm Mineralwolle, Dampfbremsfolien und Klebeband, 12,5 mm Gipskartonplatte	1600	1500	1900	1500	1600	1450

Haustyp Nr.	Remels REMEL-70+18	Thorsten THORS-70+18	Daniela DANIE70+18
Hauptmaße			
Breite [cm]	800	1000	1000
Tiefe [cm]	1000	800	800
Fläche UG [m2]	80,00	75,60	75,60
Fläche OG [m2]	80,00	75,60	75,60
Fläche Terrasse [m2]	18,90	13,50	13,50
Dachneigung [grad]	38	38	38
Wandstärke [mm]	70+18	70+18 92+18	70+18 92+18
010 Preis Bausatz A010	49500	59800	49400
010 Preis Montage, außendicht B010	9500	10500	12000

Haustyp Nr.	Remels REMEL-70+18		Thorsten THORS-70+18		Daniela DANIE70+18	
Nr.	Material	Montage	Material	Montage	Material	Montage
080	Sonderausstattungen					
	Paket 4: Dacheindeckung mit Betondachsteinen, Set bestehend aus Unterspannbahn, Konterlattung, Traglattung, Dachsteinen, Firststeinen, Giebelsteine, Dichtungsprofil für den First, Schrauben, Bretter zur Verlängerung der Windfedern.					
150	4400	4700	4300	4800	5200	5900
	Paket 9: Wärmedämmpaket Wand, Set bestehend aus 180 mm Mineralwolle, Gipskartonplatte, Dampfbremsfolien und Klebeband					
160	1900	1700	2000	1800	4500	3500
	Paket 10: Wärmedämmpaket Dach, Set bestehend aus 200 mm Mineralwolle, Dampfbremsfolien und Klebeband, 12,5 mm Gipskartonplatte					